



Rzędne terenu [m npm]	226,50	226,50	226,50	226,50	226,50	226,70	227,50	227,50	227,60	227,60	227,70	228,00	228,00	228,00	228,10	228,10
Rzędne ułożenia rur [m npm]	224,77	224,80	224,80	224,80	225,30	225,30	226,08	226,08	226,18	226,18	226,28	226,38	226,43	226,43	226,48	226,48
Przykrycie rur [m]	1,33	1,30	1,30	1,30	0,88	1,08	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,30	1,25	1,25	1,30	1,30
Średnica / materiał Kierunki spadków																
Odległości [m]	7,0	18,0	28,0	6,0	25,0	38,0	4,5	38,0	4,5	20,0	51,0	5,0	2,0	4,0	3,0	
	1	2	2'	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Uwaga!

Rzędne ułożenia rur podano orientacyjnie. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów liniowych na każdym kolejnym prostym odcinku trasy sieci należy wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań przebudowywanej sieci z istniejącą infrastrukturą celem porównania jej rzędnych z projektowanymi rzędnymi sieci ciepłowniczej. W przypadku konieczności zastosowania odstępstw od podanych rzędnych sieci należy zachować przykrycie rurociągów ciepłowniczych w granicach 0,80 - 1,40 m.

Wykaz numerów działek:

977, 3950/11, 3950/26, 3950/27, 4207/25, 4207/26, 4025, 4193/26, 4205, 5704/2, 5716/2, 5716/3, 5717/2

Obiekt	Sieć ciepłownicza - przebudowa		Rys. nr 3a
Adres	Szydłowiec, ul. Wschodnia, Zamkowa, dz. - wg wykazu		
Temat	Projekt budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej		Data 01.2017
Rysunek	Profil podłużny sieci, odcinek: 1 - 15		
Skala	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	
1:100/500			