



Rzędne terenu [m npm]	Rzędne ułożenia rur [m npm]	Przykrycie rur [m]	Średnica / materiał Kierunki spadków	Odległości [m]
226,50	224,80	1,30		27,0
226,60	224,83	1,37		25,0
226,10	224,75	1,10		6,0
226,10	224,75	1,10		8,0
225,85	224,50	1,10		14,0
225,50	224,15	1,10		7,0
225,80	224,45	1,10		4,0
225,80	224,45	1,10		6,0
226,10	224,75	1,10		115,0
224,30	222,75	1,10		19,0
224,10	222,55	1,10		36,0
223,90	222,35	1,10		

Uwaga!

Rzędne ułożenia rur podano orientacyjnie. Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów liniowych na każdym kolejnym prostym odcinku trasy sieci należy wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań przebudowywanej sieci z istniejącą infrastrukturą celem porównania jej rzędnych z projektowanymi rzędnymi sieci ciepłowniczej. W przypadku konieczności zastosowania odstępstw od podanych rzędnych sieci należy zachować przykrycie rurociągów ciepłowniczych w granicach 0,80 - 1,40 m.

Wykaz numerów działek:

977, 3950/11, 3950/26, 3950/27, 4207/25, 4207/26, 4025, 4193/26, 4205, 5704/2, 5716/2, 5716/3, 5717/2

Obiekt	Sieć ciepłownicza - przebudowa	Rys. nr
Adres	Szydłowiec, ul. Wschodnia, Zamkowa, dz. - wg wykazu	3b
Temat	Projekt budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej	Data
Rysunek	Profil podłużny sieci, odcinek: 21 - 30	01.2017
Skala	Projektant inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	
1:100/500		